

УТВЕРЖДАЮ

"10" 08

2026

Калькуляция

Ремонт по адресу: г. Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева, 7

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб	Всего, руб
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт отмостки					
1	Демонтаж старой отмостки	м2	140,00	2 200,00	308 000,00
2	Погрузка строительного мусора	т	50,40	3 500,00	176 400,00
3	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км	т	50,40	2 500,00	126 000,00
4	Снятие грунта	м3	28,00	3 500,00	98 000,00
5	Устройство цоколя из ЦСП	п.м.	70,00	2 500,00	175 000,00
6	Цементно-стружечная плита	м2	45,00	1 700,00	76 500,00
7	Устройство стяжки ФБС	м2	2,65	2 200,00	5 830,00
8	Штукатурка цоколя	м2	149,00	1 700,00	253 300,00
9	Смесь штукатурная в мешках	шт	70,00	400,00	28 000,00
10	Грунтовка поверхности цоколя	м2	104,00	550,00	57 200,00
11	Грунтовка	кг	30,00	300,00	9 000,00
12	Покраска поверхности цоколя	м2	104,00	600,00	62 400,00
13	Краска	кг	40,00	3 500,00	140 000,00
14	Обратная засыпка грунта	м3	28,00	2 800,00	78 400,00
15	Уплотнение грунтового основания вручную	м2	226,00	350,00	79 100,00
16	Устройство щебеночного основания	м2	226,00	2 300,00	519 800,00
17	Щебень фр. (20-40) мм	т	70,00	2 300,00	161 000,00
18	Устройство опалубки из доски	м3	0,80	20 000,00	16 000,00
19	Доска обрезная	м3	0,80	28 000,00	22 400,00
20	Устройство бетонной отмостки	м2	226,00	2 600,00	587 600,00
21	Бетон В15 (М200)	м3	37,00	11 500,00	425 500,00
22	Доставка бетона	рейс	8,00	7 500,00	60 000,00
23	Армирование бетона	м2	226,00	600,00	135 600,00
24	Сетка металлическая 100x100 мм	м2	248,60	400,00	99 440,00
25	Демонтаж поликарбоната	м2	42,00	300,00	12 600,00
26	Монтаж поликарбоната	м2	42,00	500,00	21 000,00
27	Поликарбонат литой (2000*3000)	шт	8,00	14 200,00	113 600,00
28	Устройство термошва	п.м.	32,00	1 000,00	32 000,00
Итого					3 879 670,00
НДС 5%					193 983,50
ВСЕГО, руб					4 073 653,50

УТВЕРЖДАЮ:

г.Новосибирск, ул.Коротяева,7 п.2
(наименование стройки)

2026 r.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на аварийно-восстановительный ремонт пассажирского лифта зав. №003062013

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

80379,78 py6.

7059,9 pyb.

17,91 ден.уаc

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, на обслуживанием машин	
				всего	эксплуат.-цм машин	Всего	оплаты труда	эксплуат.-цм машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ФЕРмр01-01-002-15 г/р. Мировели от 04.08.08 № 321	Замена канатоведущего шкива лифтовой индекса к позиции. ФЕРмр01-01-002-15 1 зона, 3 кв 2023. Индекс НСО к ФЕР в ред 2020 с изм №1-9 ОИГ=41,0666, ЗМС=9,3538. ЗПМ=41,0922, МАТ=41,0781	1	7488,31 6832,66	450,67 227,24	7488,31	6832,66	450,67 227,24	17,91	17,91	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						7488,31	6832,66	450,67 227,24		17,91	
Накладные расходы											
Сметная прибыль						5647,92					
Итого по разделу 1						4235,94					
Итого по разделу 1						17372,17				17,91	
Раздел 2. Материалы											
2	Цена поставщика с учетом доставки	Шкив КВШ 500х4х10 (шт.)	1	48142		48142					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						48142					
Итого по разделу 2 Материалы						48142					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы						55630,31	6632,66	450,67		17,91
Сметная прибыль						5647,92		227,24		
Итого по смете:						4236,94				
Монтаж оборудования						17372,17				17,91
Материалы для монтажных работ						48142				
Итого						65514,17				17,91
Расчет компенсации НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15)*0,22										
Итого						76552,17				
НДС 5%						3827,61				
ВСЕГО по смете						80379,78				17,91

Составил Зам.Директора: Д.В.Костин
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОПРАВЛЕНИЕ

ООО ПКФ "ВАЛАНД", КОСТИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ,
Директор

05.08.26 11:10 (МСК)

Сертификат 032F18500D66B4278E422F44625E8F0385

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 38e3f174-1758-485f-b6da-f478283746d

Индивидуальный предприниматель Молчанов Владимир Александрович

Новосибирская область, Мошковский р-он, пос. Емельяновский,
центральная БЗ

Телефон: +7(913)700-4371

Эл. почта: 4disall@gmail.com

Образец заполнения платежного поручения



ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск				БИК	045004774
				Сч. №	30101810600000000774
Банк получателя					
ИНН	541008746828	КПП		Сч. №	40802810023450002454
Индивидуальный предприниматель Молчанов Владимир Александрович					
Получатель					

Счёт № 1 от 9 января 2025

Поставщик: Молчанов Владимир Александрович

Покупатель: ООО УК "ЧЕРЕМУШКИ", 5402571980, 540201001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Насос Tira Line 5/12/10	1	шт.	119890.00	119890.00
2	Насос Tira Line 5/10/8	1	шт.	112360.00	112360.00
3	Насос Tira line 25/100	2	шт.	52980.00	105960.00
4	Монтаж и демонтаж насоса подлитки	1	услуга	17500.00	17500.00
5	Монтаж и демонтаж повелительного насоса	1	услуга	17500.00	17500.00
6	Монтаж и демонтаж насосов ГВС	2	услуга	10000.00	20000.00


Итого к оплате: 393210.00
В том числе НДС: Без НДС

Всего к оплате: Триста девяносто три тысячи двести десять рублей 00 копеек.
Счет действителен в течении пяти рабочих дней.

Поставщик

Индивидуальный предприниматель

дополнительно



подпись

Молчанов В.А.

расшифровка подписи

